

V施工(19. 外装工事) ②ALCパネル

- ALCパネルの取付工事において、窓、出入口などの開口部まわりには、**開口補強材**を設けた。
- ALCパネルに使用上支障のない範囲の欠けがあったので、**補修**して使用した。
- ロッキング構法によるALCパネル工事において、外壁のパネル間の目地のシーリングは、**二面接着**とした。
- ALCパネルを外壁の縦壁として取り付ける構法としては、スライド構法に比べてロッキング構法のほうが、建物の変形に対する追従性が優れている。

