

## V施工(21. 改修工事) ①ひび割れ&タイル浮き対策

- 外壁のひび割れ部の改修において、エポキシ樹脂の注入完了後、注入器具を**取り付けたまま**、硬化養生を行う。
- アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法は、全ネジ切りアンカーピンを固定するエポキシ樹脂は、硬質形の**高粘度形**とする。
- タイル張り仕上げ外壁の改修において、タイルの大きさが小口タイル以上のタイル陶片の**浮き**については、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法を採用した。
- 幅が1.0mmを超え、かつ、挙動するひび割れ部は、**Uカットシーラ材充填工法**とし、シーリング工法を使用する。

