

## V施工(7. 土工事) ②親杭横矢板

- ・親杭横矢板工法において、掘削後速やかに横矢板を設置した。
- ・親杭横矢板工法は、止水性は期待できないが、比較的硬い地盤における施工が可能である。
- ・親杭横矢板壁の施工において、矢板を設置し、その裏側に裏込め材を十分に充填した後、親杭と矢板との間にくさびを打ち込んで裏込め材を締め付けて安定を図った。

