【令和6年度　設計課題：大学】

2024.9.11

本試験課題と予測課題との比較

表1　各予測課題の比較一覧表

各社	課題名	建設用地			階数	指定床面積	東西南北の条件				要求室																				屋外	駐車場	駐輪場	備考
											教育部門													共用管理部門										設 備				
		規模	横	縦	階	以上～以下	東	西	南	北	大講堂	教室	多目的	ゼミ室	実験実習	研究室	図書資料	ラウンジ	講師控室	視聴他	共同学習	自販	他室	他	エントランス	教務室	事務室	館長学長	休憩室	会議応接	医務室	更衣男女	ゴミ室	食堂カフェ	売店	室他	設備指定条件等	他施設	（台）	（台）	
		（㎡）	（m）	（m）		（㎡）～（㎡）																																	
本試験	R6課題					～																																	
研究会	予測課題1	1,728	48	36	7階	7,200　～　7,800	隣地	隣地	道路	道路		大160㎡ 中80㎡ 小40㎡	適宜 30㎡			20㎡ 10室		40㎡				20㎡			適宜 待合	60㎡	6人	適宜		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	レストラン			地下へ受水槽室、消火ポンプ室、不活性ガス設備室、屋上設備	屋外テ	椅1 サ1	20 10	アトリム、エスカレーター、キャンパス動線、B1設備立体駐車、GL-20mN10
	予測課題2	1,850	50	37	3階	1,800　～　2,200	隣地	隣地	隣地	道路		大120㎡ 中60㎡ 小40㎡		30㎡ 2室		25㎡ 10室	50㎡				50㎡	適宜	生涯 100㎡		適宜 吹抜	30㎡	6人		30㎡		適宜	適宜	8㎡	カフェ 20人	適宜	備蓄 50㎡	設備スペース	屋外広 憩広場	椅1 サ1	10 10	勾配敷地勾配屋根、車回し車寄せ、隣地駐車動線、B1平面図、耐力壁、部門指定なし、全通路1.8m以上
	予測課題3	1,700	34	50	自由	無し　～　無し	隣地 同敷地	隣地 同敷地	隣地 同敷地	道路	300㎡	大80㎡ 中50㎡ 小30㎡	コミュ 50㎡		30㎡ 2室	25㎡ 6室	50㎡	30㎡ 40㎡	50㎡	視聴 80㎡	パソ 80㎡	休憩 30㎡	相談 30㎡	ホワ 80㎡	適宜 吹抜		8人		30㎡	適宜	適宜	適宜	10㎡	食堂 50人	適宜	備蓄 30㎡	受水槽、消火ポンプ室、屋上設備	屋上庭 屋上テ	無し	屋内 20	階数自由、床面積指定なし、大講堂は段床形式、免震構造、吹抜エスカレーター、道路斜線と北側斜線
N社学校	早期対策	1,728	48	36	3階	2,800　～　3,200	道路	隣地	隣地	道路	300㎡	中200 小150		50㎡ 2室	80㎡ 2室	25㎡ 3室	100㎡		30㎡ 講師		150㎡				適宜 吹抜	100㎡	50㎡				適宜	適宜	カフェ 150㎡		備蓄	受水槽30㎥、消火ポンプ室10㎡、屋上設備	屋外テ 屋上テ	椅1 サ1	30	キャンパス内一部の旧校舎に新築
	1A	1,700	50	34	3階	3,000　～　3,400	隣地	隣地	道路	隣地	400㎡	80㎡ 5室		25㎡ 6室	80㎡ 3室		300㎡ 100㎡	200㎡	20㎡ 2室	50㎡					適宜 吹抜	80㎡				30㎡			適宜	食堂 150㎡	50㎡	備蓄 30㎡	受水槽室、消火ポンプ室、屋上電気太陽光	屋外テ	サ1	無し	GL-3m～-2.5mN10
	1B	1,632	48	34	3階	2,500　～　3,000	隣地	道路	隣地	隣地		大250 中90 小70		20㎡ 46室	30㎡ 100㎡	40㎡ 2室	120㎡		20㎡ 3室	80㎡ 30㎡					適宜 吹抜	130㎡			適宜	35㎡	適宜	適宜	適宜	食堂 50人	40㎡	備蓄 35㎡	受水槽室、消火ポンプ室、屋上設備	屋外テ 屋上テ	サ1	20	屋上庭園150㎡屋外テラス100㎡
	2A	1,550	50	31	4階	無し　～　無し	隣地	隣地	隣地	道路	180㎡				85㎡ 50㎡	35㎡ 3室	適宜	100㎡	25㎡ 2室	展示 50㎡					適宜	80㎡			90㎡			適宜		50㎡	備蓄 30㎡	受水槽室、消火ポンプ室、屋上電気	屋外テ	無し	35	エスカレーター、免震構造
	3A	1,600	32	50	3階	2,400　～　2,900	道路	隣地	隣地	道路		大180 中80 小40	ワーク 90㎡	20㎡ 40㎡	40㎡ 40㎡	20㎡ 3室		100㎡	適宜				支援 150㎡		適宜	20㎡ 3室	4人	適宜		30㎡	適宜			60㎡	50㎡	備蓄 30㎡	機械室	屋外テ カフェテ	椅2 サ1	40	縦長敷地
	模試	1,632	48	34	5階	無し　～　無し	道路	隣地	隣地	隣地		中50 小40	交流ホ 210㎡			25㎡ 6室		150㎡	20㎡ 4室	地セ 80㎡			コミュ 40㎡	ホワ 50㎡	適宜	100㎡			30㎡	講控 適宜	10㎡		適宜			備蓄 50㎡	消火ポンプ室、設備スペース	屋外テ 交流テ	サ1	30	別棟との渡り廊下、1階2階の吹抜け
	演習5	1,470	42	35	3階 B1	無し　～　無し	道路	隣地	道路	隣地		大150 中60 小40				20㎡ 10室		40㎡			コモ 150㎡				適宜 吹抜	100㎡					適宜	適宜	適宜	カフェ 20人	20㎡	備蓄 40㎡	受水槽室、消火ポンプ室、空調機械室、屋上電気	無し	椅1 サ2	屋内 30	勾配屋根、床面積指定なし、既存樹木
S社学校	基本課題	1,813	49	37	6階	無し　～　7000以下	道路	隣地	隣地	道路	250㎡	大70人 中50人 小20人	120㎡		100㎡	25㎡	300㎡	100㎡							適宜 展示		8人	30㎡		15人	適宜	適宜		カフェ 30人	50㎡	備蓄 50㎡	ポンプ室、消火ポンプ室、屋上設備	無し	椅1 サ1	30	免震構造
	S1	1,728	48	36	5階	5,400　～　6,000	隣地	道路	公園	道路		大150 小80	200㎡		200㎡	25㎡ 6室	300㎡ 30㎡		20㎡	100㎡ 100㎡		自販 適宜					100㎡			20人 25㎡	適宜			カフェ 120㎡	50㎡	備蓄 60㎡	給水ポンプ室、消火ポンプ室、屋上設備	無し	椅1 サ1	40	天井6m以上多目的ホール
	S2	1,650	50	33	3階	2,400　～　2,800	隣地	隣地	道路	隣地	150㎡	60㎡ 4室	150㎡ ホ50			20㎡ 5室	80㎡		適宜		350㎡	自販 適宜			適宜 吹抜		適宜		120㎡	適宜	適宜		カフェ 120㎡			給水ポンプ室、消火ポンプ室、屋上設備	屋外テ	無し	無し	天井7m以上多目的ホール、GL-4m N10
	オリ①	1,632	48	34	3階	2,800　～　3,200	隣地 同敷地	隣地 同敷地	隣地 同敷地	道路		大150 中50人 小25人	180㎡	製図 120㎡		30㎡ 10室	50㎡	適宜			100㎡			備品	適宜 吹抜		10人			50㎡				カフェ 430人	100㎡		ポンプ室、屋上設備	屋外テ カフェテ	無し	無し	同一敷地での延焼ライン
	オリ②	1,457	47	31	自由	無し　～　無し	隣地 同敷地	隣地 同敷地	道路	隣地 同敷地	300㎡	60㎡ 12室		20㎡ 24室			100㎡ 120㎡	120㎡	15㎡	パソ 80㎡	480㎡		相談 80㎡		適宜		6人				15㎡	適宜		カフェ 100㎡	40㎡	備蓄 30㎡	給水ポンプ室、消火ポンプ室	屋上テ	無し	無し	階数自由、講義ホール段床形式
	オリ③	1,504	47	32	自由	5,100　～　5,700	隣地 同敷地	道路	隣地 同敷地	川		大500 中250 小120	コモン 410㎡			20㎡ 36室	イベ 80㎡	適宜	20㎡	60㎡	就職 60㎡		相談 60㎡	備品 60㎡	適宜		8人		休憩 120㎡	20人	適宜			食堂 300㎡	40㎡		機械室	屋上テ	無し	無し	階数自由、北側川
	オリ④	1,518	46	33	3階 B1	2,400　～　2,800	隣地	隣地	道路	道路		大40人 中30人 小20人		60㎡ 2室	30㎡ 3室	20㎡ 12室			20㎡		ライ 180㎡		支援 40㎡	備品	適宜 吹抜		4人 2人	20㎡		40㎡	適宜	適宜	適宜	カフェ 150㎡	40㎡		設備機械室	無し	椅1 サ1	20	既存撤去地盤
	オリ⑤	1,692	47	36	5階 B1	無し　～　4,900	隣地	隣地	道路	道路		大50人 中50人 小20人	ヲー 100㎡	40㎡ 3室	20㎡ 4室	30㎡ 4室	80㎡	適宜	適宜		情報 適宜		支援 適宜	ギャ 適宜	適宜 吹抜		12人		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	カフェ 50人	30㎡		受水槽室、消火ポンプ室、空調機械室、屋上電気	屋上庭 屋外テ	椅2 サ1	無し	2階ずつ2種類の平面計画、GL-10m N10

注意：本内容は、会員から本表作成範囲で協力頂き作成したものであり、参考程度に見て下さい。大学以外の異なる部門に対しては、共用または備考欄に記入。名称が微妙に異なる場合もあり、近い名前に統一。なお、N社・S社課題は、表に入る課題数に絞っています。2024年9月11日最終